


- | | | |
|---|--|---|
| 1 | kerámia burk. + rag.
aljzatbeton
PE fólia
Austrotherm AT-N100 hőszig.
talajnedvesség elleni szigetelés
vasalt aljzat
durva kavics
feltöltés | 1 cm
6 cm

8 cm
1 rtg.
6 cm
10 cm |
| 2 | lam. parketta + alátát fólia
aljzatbeton
PE fólia
Austrotherm AT-N100 hőszig.
talajnedvesség elleni szigetelés
vasalt aljzat
durva kavics
feltöltés | 1 cm
6 cm

8 cm
1 rtg.
6 cm
10 cm |
| 3 | sártapasztás
nádborítás
fa gerenda
közte légrés
lécezés
nádszövet
vakolat | 5 cm
7 cm
15 cm

1 cm
2 cm |
| 4 | Rockwool hőszigetelés
Fa gerenda közte:
Rockwool hőszigetelés
PE fólia
lécezés
(gipszkarton) | 15 cm

12 cm
3 cm
1,2 cm) |
| 5 | tetőcserép
cserepléc
ellenléc
fólia
szarufa | 3 cm
3 cm
3 cm
15 cm |



Építető:	Tervező:	Terv tárgya:	Lépték:	Tervlap száma:
Kunmadaras Nagyközségi Önkormányzata 5321 Kunmadaras, Kossuth tér 1.	Gál Lajos Attila építész É-09-0398. 4200 Hajlúszoboszi, Bartók Béla u. 29/b.	Óvoda bővítés és felújítás	M= 1:100	E/2
	Építés helye:	Tervlap tartalma:	Datum:	
	5321 Kunmadaras, Kálvin u. 17. hrsz.: 1568.	tervezett metszetek	2017. 12. 11.	